

# Außenwandbekleidung

# Wabendeckung

Bauvorhaben:

---

---

---

---

Bauherr:

---

---

---

---

Pos.	Beschreibung	Einh.-Preis in DM	Gesamtpreis in DM
------	--------------	----------------------	----------------------

Die Beschreibung der im Leistungsverzeichnis benannten Positionen versteht sich immer ausschließlich der erforderlichen Unterkonstruktion und Vordeckung.  
Für Statik, Windsoglasten usw. sind gesonderte Ermittlungen oder Anforderungen zu berücksichtigen.

**1.01 ca. \_\_\_\_\_ qm Gerüst**

Gerüst als Arbeits- und Schutzgerüst nach den Vorschriften der Bau-Berufsgenossenschaft aufstellen und für die Dauer der Arbeiten vorhalten.

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**1.02 ca. \_\_\_\_\_ qm Wabendeckung**

Wandeindeckung mit MaSpana-Schiefer® als Wabendeckung 20 x 20 cm, auf vorhandener Schalung mit verzinkten Schiefernägeln/-stiften oder Kupfer-Schieferstiften, je nach Unterkonstruktion und sonstigen Metallteilen, befestigen.

**Ursprungsort des Schiefers:**  
Spanien, MaSpana Schiefer® der Schiefergruben Magog GmbH & Co. KG.

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**1.03 ca. \_\_\_\_\_ m Deckung der Wechselgebände**

Deckung der Wechselgebände in gegenläufige Deckrichtung der Hauptfläche.

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Pos.	Beschreibung	Einh.-Preis in DM	Gesamtpreis in DM
------	--------------	----------------------	----------------------

**Übertrag:** \_\_\_\_\_

**1.04 ca. \_\_\_\_\_ m Deckung der schrägen Ortkanten**

Deckung der schrägen Ortkanten mit eingebundenem Anfang- und Endort, Anfangort als Stichort, Endort als Doppelort, in vorbeschriebener Schieferdeckung.

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**1.04 ca. \_\_\_\_\_ m Deckung der schrägen Ortkanten**

Deckung der schrägen Ortkanten mit aufgelegtem Strackort, Rechteck 27 x 18 cm.

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**1.05 ca. \_\_\_\_\_ m Deckung der Orte**

Deckung der Orte mit eingebundenem Anfang- und Endort, Anfangort als Stichort, Endort als Doppelort, in vorbeschriebener Schieferdeckung.

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**1.05 ca. \_\_\_\_\_ m Deckung der Orte**

Deckung der Orte mit aufgelegtem Strackort, Rechteck 27 x 18 cm.

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Übertrag:** \_\_\_\_\_

Pos.	Beschreibung	Einh.-Preis in DM	Gesamtpreis in DM
------	--------------	----------------------	----------------------

**Übertrag:** \_\_\_\_\_

**1.06 ca. \_\_\_\_\_ m Gaubenpfosten verkleiden**

Gaubenpfostenverkleidung, Breite ca. 20-40 cm, mit Schiefer erstellen.

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**1.07 ca. \_\_\_\_\_ qm Fischschuppendeckung**

Wandfläche mit Fischschuppen eindecken. Befestigung mit mind. 2 Schiefernägeln oder -stiften.

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**1.08 ca. \_\_\_\_\_ m Anarbeiten der Deckung**

Anarbeiten der Deckung an vorhandene Wandanschlüsse aus Metall nach DIN 18338 in vorbeschriebener Schieferdeckung.

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**1.09 ca. \_\_\_\_\_ m Wandanschluß**

Wandanschluß seitlich, aus Kupfer DIN 17650, Dicke 0,7 mm, in vorbeschriebener Schieferdeckung. Zuschnitt 200 mm.

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Übertrag:** \_\_\_\_\_

Pos.	Beschreibung	Einh.-Preis in DM	Gesamtpreis in DM
------	--------------	----------------------	----------------------

**Übertrag:** \_\_\_\_\_

**1.10**      **ca. \_\_\_\_\_ m Wandanschluß**  
  
 Wandanschluß seitlich, aus Kupfer DIN 17650,  
 Dicke 0,7 mm,  
 in vorbeschriebener Schieferdeckung.  
 Zuschnitt 250 mm.

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**1.11**      **ca. \_\_\_\_\_ Stck. Meisterstunden**  
  
 Meisterstunden im Stundennachweis für  
 eventuell anfallende, im Leistungsverzeichnis  
 nicht berücksichtigte Arbeiten.

L.A.: \_\_\_\_\_

**1.12**      **ca. \_\_\_\_\_ Stck. Gesellenstunden**  
  
 Gesellenstunden im Stundennachweis für  
 eventuell anfallende, im Leistungsverzeichnis  
 nicht berücksichtigte Arbeiten.

L.A.: \_\_\_\_\_

**1.13**      **ca. \_\_\_\_\_ Stck. Auszubildendenstunden**  
  
 Auszubildendenstunden im Stundennachweis für  
 eventuell anfallende, im Leistungsverzeichnis  
 nicht berücksichtigte Arbeiten.

L.A.: \_\_\_\_\_

**Nettosumme:** \_\_\_\_\_

**zzgl. 16% Mehrwertsteuer:** \_\_\_\_\_

**Endsumme:** \_\_\_\_\_