

Außenwandbekleidung

Wabendeckung

Bauvorhaben: _____

Bauherr: _____

Pos.	Beschreibung	Einh.-Preis in €	Gesamtpreis in €
------	--------------	---------------------	---------------------

Die Beschreibung der im Leistungsverzeichnis benannten Positionen versteht sich immer ausschließlich der erforderlichen Unterkonstruktion und Vordeckung. Für Statik, Windsoglasten usw. sind gesonderte Ermittlungen oder Anforderungen zu berücksichtigen.

1.01 ca. _____ qm Gerüst

Gerüst als Arbeits- und Schutzgerüst nach den Vorschriften der Bau-Berufsgenossenschaft aufstellen und für die Dauer der Arbeiten vorhalten.

L.A.: _____

M.A.: _____

1.02 ca. _____ qm Wabendeckung

Wandeindeckung mit spanischem Schiefer als Wabendeckung 20 x 20 cm, auf vorhandener Schalung mit verzinkten Schiefernägeln/ - stifen oder Kupfer-Schieferstiften, je nach Unterkonstruktion und sonstigen Metallteilen, befestigen.

Ursprungsort des Schiefers:

MaSpana-Schiefer® der Schiefergruben Magog GmbH & Co. KG.

L.A.: _____

M.A.: _____

1.03 ca. _____ m Deckung der Wechselgebände

Deckung der Wechselgebände in gegenläufiger Deckrichtung der Hauptfläche.

L.A.: _____

M.A.: _____

Übertrag: _____

Pos.	Beschreibung	Einh.-Preis in €	Gesamtpreis in €
------	--------------	---------------------	---------------------

Übertrag: _____

1.04 ca. _____ m Deckung der schrägen Ortkanten

Deckung der schrägen Ortkanten mit eingebundenem
Anfang- und Endort,
Anfangort als Stichort
Endort als Doppelort,
in vorgeschriebener Schieferdeckung.

L.A.: _____

M.A.: _____

1.04 ca. _____ m Deckung der schrägen Ortkanten

Deckung der schrägen Ortkanten mit aufgelegtem Strackort,
Rechteck 27 x 18 cm.

L.A.: _____

M.A.: _____

1.05 ca. _____ m Deckung der Orte

Deckung der Orte mit eingebundenem
Anfang- und Endort,
Anfangort als Stichort
Endort als Doppelort,
in vorgeschriebener Schieferdeckung.

L.A.: _____

M.A.: _____

Übertrag: _____

Pos.	Beschreibung	Einh.-Preis in €	Gesamtpreis in €
------	--------------	---------------------	---------------------

Übertrag: _____

1.05 **ca.** _____ **m Deckung der Orte**

Deckung der Orte mit aufgelegtem Strackort,
Rechteck 27 x 18 cm.

L.A.: _____

M.A.: _____

1.06 **ca.** _____ **m Gaubenpfosten verkleiden**

Gaubenpfostenverkleidung, Breite ca. 20 - 40 cm,
mit Schiefer erstellen.

L.A.: _____

M.A.: _____

1.07 **ca.** _____ **qm Fischschuppendeckung**

Wandfläche mit Fischschuppen eindecken. Befestigung mit
mind. 2 Schiefernägeln oder - stiften.

L.A.: _____

M.A.: _____

1.08 **ca.** _____ **m Anarbeiten der Deckung**

Anarbeiten der Deckung an vorhandene Wandanschlüsse
aus Metall DIN 18338 in vorgeschriebener Schieferdeckung..

L.A.: _____

M.A.: _____

Übertrag: _____

Pos.	Beschreibung	Einh.-Preis in €	Gesamtpreis in €
------	--------------	---------------------	---------------------

Übertrag: _____

1.09 **ca.** _____ **m Wandanschluss**

Wandanschluss seitlich, aus Kupfer DIN 17650,
Dicke 0,7 mm,
in vorgeschriebener Schieferdeckung.
Zuschnitt 200 mm.

L.A.: _____

M.A.: _____

1.10 **ca.** _____ **m Wandanschluss**

Wandanschluss seitlich, aus Kupfer DIN 17650,
Dicke 0,7 mm,
in vorgeschriebener Schieferdeckung.
Zuschnitt 250 mm.

L.A.: _____

M.A.: _____

1.11 **ca.** _____ **Stck. Meisterstunden**

Meisterstunden im Stundennachweis für
eventuell anfallende, im Leistungsverzeichnis
nicht berücksichtigte Arbeiten.

L.A.: _____

1.12 **ca.** _____ **Stck. Gesellenstunden**

Gesellenstunden im Stundennachweis für
eventuell anfallende, im Leistungsverzeichnis
nicht berücksichtigte Arbeiten.

L.A.: _____

Übertrag: _____

Pos.	Beschreibung	Einh.-Preis in €	Gesamtpreis in €
------	--------------	---------------------	---------------------

Übertrag: _____

1.13 **ca.** _____ **Stck. Auszubildendenstunden**

Auszubildendenstunden im Stundennachweis für
eventuell anfallende, im Leistungsverzeichnis
nicht berücksichtigte Arbeiten.

L.A.: _____

Nettosumme: _____

zzgl. 19% Mehrwertsteuer: _____

Endsumme: _____